


Лист	Наименование	Примечание
01	Ведомость рабочих чертежей	-
02	Визуализация, ракурс 1	-
03	Визуализация, ракурс 2	-
04	План этажа на отм. +0.000, м1:50	-
05	ЗД схема этажа на отм. +0.000	-
06	Кладочный план на отм. +0.000, м1:50	-
07	План этажа на отм. +2.750, м1:50	-
08	ЗД схема этажа на отм. +2.750	-
09	Кладочный план на отм. +2.750, м1:50	-
10	Фасад 1-6, м1:50	-
11	Фасад 6-1, м1:50	-
12	Фасад Г-А,А-Г, м1:50	-
13	План кровли, м1:50	-
14	Разрез 1-1,2-2, м1:50	-
15	Маркировочный план окон и дверей, на отм. +0.000, м1:50	-
16	Ведомость заполнения оконных и дверных проемов, м1:50	-
17	Свайное поле, м1:50	-
18	Схема обвязки свай, м1:50	-
19	Разрез 1-1,2-2,3-3, м1:50	-
20	Узел фундамента,Узел опирания на сущ. фундамент, м1:20	-
21	План перекрытия на отм. +0.000, м1:50	-
22	ЗД вид конструкций стен	-
23	Схема монтажа стен на отм. +0.000, М1:50	-
24	Схема монтажа стен на отм. +2.750, М1:50	-
25	Стена 1, м1:25	-
26	Стена 2, м1:25	-
27	Стена 3, м1:25	-
28	Стена 4, м1:25	-
29	Стена 5, м1:25	-
30	Стена 6,7, м1:25	-
31	Стена 8,9,10, м1:25	-
32	Стена 11, м1:25	-
33	Стена 12,13, м1:25	-
34	Стена 14, м1:25	-
35	Стена 15, м1:25	-
36	Стена 16, м1:25	-
37	Спецификация материалов	-
38	План перекрытия на отм. +2.700, м1:50	-
39	ЗД вид конструкций кровли	-
40	План конструкций кровли одноэтажной части, м1:50	-
41	План стропильной системы кровли двухэтажной части, м1:50	-
42	Разрез 1-1,2-2,3-3, м1:50	-

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				Проект каркасного дома	Стадия	Лист	Листов	
Разработал										Р	1	42	
									Ведомость рабочих чертежей				





План этажа на отм. +0.000, м1:50




№	Наименование	Площадь
1	Дровница	4.40 м²
2	Парилка	5.80 м²
3	Санузел	3.80 м²
4	Зона отдыха	6.55 м²
5	Кухня-гостиная	18.28 м²
6	Кладовая	2.87 м²
7	Терраса	31.90 м²
	Итого	73.60 м²

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Проект каркасного дома	Стадия	Лист
Разработал							Р	4
						План этажа на отм. +0.000, м1:50		Листов
								42

3Д схема этажа на отм. +0.000




Кладочный план на отм. +0.000, м1:50



Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Проект каркасного дома	Стадия	Лист
Разработал							Р	6
						Кладочный план на отм. +0.000, м1:50		
							Листов	
								42

План этажа на отм. +2.750, м1:50




№	Наименование	Площадь
1	Спальня	19,82 м ²
	Итого	19.82 м ²

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разработал						Проект каркасного дома	Стадия	Лист	Листов
							Р	7	42
						План этажа на отм. +2.750, м1:50			

3Д схема этажа на отм. +2.750



Кладочный план на отм. +2,750, м1:50



Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разработал						Проект каркасного дома	Стадия	Лист	Листов
							Р	9	42
						Кладочный план на отм. +2,750, м1:50			

Фасад 1-6, м1:50




Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разработал						Проект каркасного дома	Стадия	Лист	Листов
							Р	10	42
						Фасад 1-6, м1:50			

Фасад 6-1, м1:50




Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разработал						Проект каркасного дома	Стадия	Лист	Листов
							Р	11	42
						Фасад 6-1, м1:50			

Фасад Г-А, м1:50





Фасад А-Г, м1:50




Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Проект каркасного дома	Стадия	Лист	Листов
Разработал							Р	12	42
						Фасад Г-А, А-Г, м1:50			


План кровли, м1:50



Желоб прямоугольный-15,30м



Водосточная труба
прямоугольная-18,0м



Кронштейн крепления
желоба-15шт.




Колено прямоугольное-15шт.


Примечание
Кровля выполнена из металлочерепицы. Общая площадь покрытия кровли – 78,20 м².

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Проект каркасного дома	Стадия	Лист
Разработал							Р	13
						План кровли, м1:50		Листов
								42

Разрез 1-1, м1:50




Разрез 2-2, м1:50



Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разработал						Проект каркасного дома	Стадия	Лист	Листов
							Р	14	42
						Разрез 1-1,2-2, м1:50			

Маркировочный план окон и дверей,
на отм. +0.000, м1:100




Примечание

1. Контрольный замер выполняет фирма-изготовитель после возведения стен,размеры могут измениться.
2. Перед заказом элементов заполнения проемов необходимо согласовать открывания и расстекловку с заказчиком.
3. У наружных дверей необходимо приспособление для закрывания.
4. Двери в санузлы должны иметь решетки в нижней части полотна для вентиляции.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Проект каркасного дома	Стадия	Лист
Разработал							Р	15
						Маркировочный план окон и дверей, на отм. +0.000, м1:100		42

Свайное поле, м1:50



Условные обозначения


-  - Существующий ленточный фундамент
-  - Винтовая свая- SV-108-3000, отм. верха -0.450
-  - Винтовая свая- SV-108-3000, отм. верха -0.600

Примечание

- Свайное поле выполнить из винтовых металлических свай SV-108-3000.
- Металлические поверхности свай и оголовков защитить антикоррозионным покрытием.
- Отклонение свай от вертикали не более 1-2°.
- После монтажа выполнить контроль отметок и геометрии свайного поля.
- Обвязку свай выполнить из пакета досок 200х50 мм, с креплением согласно проекту.
- Существующий ленточный фундамент защитить устройством битумной мастичной гидроизоляции.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Проект каркасного дома	Стадия	Лист
Разработал							Р	17
						Свайное поле, м1:50		42

Схема обвязки свай, м1:50



Условные обозначения


 - Существующий ленточный фундамент

Примечание


-До начала строительно-монтажных работ выполнить обследование технического состояния существующего ленточного фундамента специализированной организацией с подтверждением его несущей способности и пригодности для восприятия нагрузок от проектируемого здания. В случае выявления недостаточной несущей способности или дефектов конструкции должны быть разработаны мероприятия по усилению фундамента.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Проект каркасного дома	Стадия	Лист
Разработал							Р	18
						Схема обвязки свай, м1:50		42


Узел фундамента, м1:20




Узел опирания на сущ. фундамент, м1:20



Узел 1, м1:20





3D вид косура
деревянной лестницы



Крепежный элемент
15шт.




Винтовая свая
SV-108-3000, M1:20



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примеч.
Фундамент					
01	Обвязка свай	Брус 200х50, L _{общ.} =98.50мм	3	-	2.96 м³
-	-	Винтовая свая,SV-108-3000	47	-	-
-	-	Металлический оголовок,250х250мм	47	-	-
Наружная деревянная лестница					
01	Косоур	Доска 150х50, L=1.17мм	15	-	0.13 м³
02	Лежень	Доска 150х50, L=0.53мм	15	-	0.06 м³
-	-	Деревянная ступень 30мм	-	-	0.55 м³
Отмостка					
-	ГОСТ 52544-2006	Ф6А500с, L _{общ.} =450,0м	-	-	100,0кг
-	-	Тяжелый бетон класса В15 F150 W4	-	-	3.50 м³
-	-	Щебеночная подготовка 100мм	-	-	4,10 м³

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разработал						Проект каркасного дома	Стадия	Лист	Листов
							Р	20	42
						Узел фундамента, Узел опирания на сущ. фундамент, м1:20			

План перекрытия на отм. +0.000, м1:50



Условные обозначения

----- - Контур утепления

Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Общ. длина	Примеч.
Перекрытие на отм. +0,000					
1.	Балка доска 50x200, L=5.445м	13	-	70.79	0.70 м³
2.	Балка доска 50x200, L=1.34м	9	-	12.06	0,12 м³
3.	Балка доска 50x200, L=3.46м	14	-	48.44	0.48 м³
4.	Балка доска 50x200, L _{общ} =23.0м	-	-	23.0	0.23 м³
5.	Фасадная доска 50x200, L _{общ} =47.0м	-	-	47.0	0,47 м³
6.	Балка доска 50x200, L=0.58м	90	-	52.20	0.52 м³
-	Деревянные доски 25x100мм	-	-	-	1.80 м³
-	Теплоизоляция минеральная вата 200мм	-	-	-	49.0 м²

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разработал									
Проект каркасного дома						Стадия	Лист	Листов	
						Р	21	42	
План перекрытия на отм. +0.000, м1:50									







Схема монтажа стен на отм. +0.000, М1:50



Узел 1




Узел 2




Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разработал						Проект каркасного дома		Стадия	Лист
								Р	23
						Схема монтажа стен на отм. +0.000, М1:50		Листов	


Схема монтажа стен на отм. +2.750, М1:50




Узел верхней обвязки



Узел 1




Узел 2




Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разработал						Проект каркасного дома	Стадия	Лист	Листов
							Р	24	42
						Схема монтажа стен на отм. +2.750, М1:50			


Стена 1, м1:25



Пирог стены 1, м1:10




Узел перемычки
наружных стен, М1:10




Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разработал						Проект каркасного дома	Стадия	Лист	Листов
							Р	25	42
						Стена 1, м1:25			


Стена 2, м1:25



Пирог стены 2, м1:10




Узел перемычки
наружных стен М1:10




Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разработал						Проект каркасного дома	Стадия	Лист	Листов
							Р	26	42
						Стена 2, м1:25			


Стена 3, м1:25



Пирог стены 3, м1:10




Узел перемычки наружных стен ,М1:10




Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Проект каркасного дома	Стадия	Лист	Листов
Разработал							Р	27	42
						Стена 3, м1:25			


Стена 4, м1:25



Пироз стени 4, м1:10




Узел перемычки
наружных стен, М1:10




Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разработал						Проект каркасного дома	Стадия	Лист	Листов
							Р	28	42
						Стена 4, м1:25			


Стена 5, м1:25



Пирог стены 5, м1:10




Узел перемычки
наружных стен, М1:10




Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разработал						Проект каркасного дома	Стадия	Лист	Листов
							Р	29	42
						Стена 5, м1:25			


Стена 6, м1:25



Стена 7, м1:25




Пирог стены 6,7, м1:10




- Имитация бруса сорт АВ 20х195мм
- Контр брус 25х50мм
- Ветрозащитная мембрана Технониколь ISOBOX
- Доска 150х50мм
- Теплоизоляция минеральная вата 150мм
- Пароизоляция Технониколь ISOBOX (пленка 200 микрон с проклейкой стыков)
- Контр брус 25х50мм
- Имитация бруса сорт АВ 20х195мм

Узел перемычки наружных стен, М1:10




Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разработал									
						Проект каркасного дома		Стадия	Лист
								Р	30
						Стена 6,7, м1:25			Листов
									42

Стена 8, м1:25




Пирог стены 8,9,10, м1:10




- Имитация бруса сорт АВ 20x195мм
- Контр брус 25x50мм
- Ветрозащитная мембрана Технониколь ISOBUX
- Доска 100x50мм
- Теплоизоляция минеральная вата 150мм
- Пароизоляция Технониколь ISOBUX (пленка 200 микрон с проклейкой стыков)
- Контр брус 25x50мм
- Имитация бруса сорт АВ 20x195мм


Узел перемычки
внутренних стен ,М1:10



Стена 9, м1:25




Стена 10, м1:25




Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разработал									


Стена 11, м1:25



Пирог стены 11, м1:10




Узел перемычки
внутренних стен ,М1:10




Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разработал									
						Проект каркасного дома		Стадия	Лист
								Р	32
						Стена 11, м1:25		Листов	
								42	


Стена 12, м1:25




Стена 13, м1:25



Пирог стены 12,13, м1:10




Узел перемычки
внутренних стен, М1:10




Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разработал						Проект каркасного дома	Стадия	Лист	Листов
							Р	33	42
						Стена 12,13, м1:25			

Стена 14, м1:25




Пироз стены 14, м1:10




- Имитация бруса сорт АВ 20х195мм
- Контр брус 25х50мм
- Ветрозащитная мембрана Технониколь ISOBOX
- Доска 150х50мм
- Теплоизоляция минеральная вата 150мм
- Пароизоляция Технониколь ISOBOX (пленка 200 микрон с прокладкой стыков)
- Контр брус 25х50мм
- Имитация бруса сорт АВ 20х195мм

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разработал						Проект каркасного дома	Стадия	Лист	Листов
							Р	34	42
						Стена 14, м1:25			

Стена 15, м1:25




Пирог стены 15, м1:10




- Имитация бруса сорт АВ 20х195мм
- Контр брус 25х50мм
- Ветрозащитная мембрана Технониколь ISOBOX
- Доска 150х50мм
- Теплоизоляция минеральная вата 150мм
- Пароизоляция Технониколь ISOBOX (пленка 200 микрон с прокладкой стыков)
- Контр брус 25х50мм
- Имитация бруса сорт АВ 20х195мм

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разработал						Проект каркасного дома	Стадия	Лист	Листов
							Р	35	42
						Стена 15, м1:25			

Стена 16, м1:25



Пирог стены 15, м1:10



- Имитация бруса сорт АВ 20х195мм
- Контр брус 25х50мм
- Ветрозащитная мембрана Технониколь ISOBOX
- Доска 150х50мм
- Теплоизоляция минеральная вата 150мм
- Пароизоляция Технониколь ISOBOX (пленка 200 микрон с проклейкой стыков)
- Контр брус 25х50мм
- Имитация бруса сорт АВ 20х195мм


Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Проект каркасного дома	Стадия	Лист	Листов
Разработал							Р	36	42
						Стена 16, м1:25			

Спецификация материалов				
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
Стена 1, 1 шт.				
1.	ГОСТ 24454-80	Брус 50х150мм, L=4.50м	3	0.10 м³
2.	ГОСТ 24454-80	Брус 50х150мм, L=3.22м	8	0,19 м³
3.	ГОСТ 24454-80	Брус 50х150мм, L=0.92м	5	0.03 м³
4.	ГОСТ 24454-80	Брус 50х150мм, L=1.50м	8	0.09 м³
5.	ГОСТ 24454-80	Брус 50х150мм, L=0.80м	3	0.02 м³
6.	ГОСТ 24454-80	Брус 50х150мм, L=2.18м	2	0.03 м³
Стена 2, 2 шт.				
1.	ГОСТ 24454-80	Брус 50х150мм, L=4.20м	1	0.06 м³
2.	ГОСТ 24454-80	Брус 50х150мм, L=4.28м	2	0,13 м³
3.	ГОСТ 24454-80	Брус 50х150мм, L _{общ} =25.50м	-	0.38 м³
4.	ГОСТ 24454-80	Брус 50х150мм, L=3.28м	1	0.05 м³
5.	ГОСТ 24454-80	Брус 50х150мм, L=3.75м	1	0.06 м³
Стена 3, 1 шт.				
1.	ГОСТ 24454-80	Брус 50х150мм, L=4.50м	1	0.03 м³
2.	ГОСТ 24454-80	Брус 50х150мм, L=1.34м	1	0,01 м³
3.	ГОСТ 24454-80	Брус 50х150мм, L=5.84м	2	0.09 м³
4.	ГОСТ 24454-80	Брус 50х150мм, L=2.38м	15	0.27 м³
5.	ГОСТ 24454-80	Брус 50х150мм, L=0.80м	3	0.02 м³
6.	ГОСТ 24454-80	Брус 50х150мм, L=0.40м	8	0.02 м³
7.	ГОСТ 24454-80	Брус 50х150мм, L=3.49м	1	0.03 м³
8.	ГОСТ 24454-80	Брус 50х150мм, L=2.90м	1	0.02 м³
Стена 4, 1 шт.				
1.	ГОСТ 24454-80	Брус 50х150мм, L=7.0м	3	0.16 м³
2.	ГОСТ 24454-80	Брус 50х150мм, L=2.40м	14	0,25 м³
3.	ГОСТ 24454-80	Брус 50х150мм, L=3.69м	2	0.06 м³
4.	ГОСТ 24454-80	Брус 50х150мм, L=1.59м	2	0.02 м³
Стена 5, 1 шт.				
1.	ГОСТ 24454-80	Брус 50х150мм, L=7.0м	1	0.05 м³
2.	ГОСТ 24454-80	Брус 50х150мм, L=1.26м	2	0,02 м³
3.	ГОСТ 24454-80	Брус 150х200мм, L=5.74м	1	0.17 м³
4.	ГОСТ 24454-80	Брус 50х150мм, L=2.40м	14	0.25 м³
5.	ГОСТ 24454-80	Брус 50х150мм, L=1.65м	1	0.01 м³
6.	ГОСТ 24454-80	Брус 50х150мм, L=1.60м	2	0.02 м³
7.	ГОСТ 24454-80	Брус 50х150мм, L=0.54м	3	0.01 м³
Стена 6, 1 шт.				
1.	ГОСТ 24454-80	Брус 50х150мм, L=3.25м	3	0.07 м³
2.	ГОСТ 24454-80	Брус 50х150мм, L=2.40м	7	0,13 м³
3.	ГОСТ 24454-80	Брус 150х200мм, L=3.04м	1	0.02 м³
4.	ГОСТ 24454-80	Брус 50х150мм, L=2.70м	1	0.02 м³
Стена 7, 1 шт.				
1.	ГОСТ 24454-80	Брус 50х150мм, L=3.25м	3	0.07 м³
2.	ГОСТ 24454-80	Брус 50х150мм, L=2.40м	8	0,14 м³
3.	ГОСТ 24454-80	Брус 150х200мм, L=1.0м	3	0.02 м³
4.	ГОСТ 24454-80	Брус 50х150мм, L=0.80м	1	0.01 м³
5.	ГОСТ 24454-80	Брус 50х150мм, L=1.92м	2	0.03 м³
6.	ГОСТ 24454-80	Брус 50х150мм, L=1.74м	1	0.01 м³


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
Стена 8, 1 шт.				
1.	ГОСТ 24454-80	Брус 50х100мм, L=3.25м	3	0.05 м³
2.	ГОСТ 24454-80	Брус 50х100мм, L=2.40м	10	0,12 м³
3.	ГОСТ 24454-80	Брус 50х100мм, L=0.80м	3	0.01 м³
4.	ГОСТ 24454-80	Брус 50х100мм, L=0.30м	1	0.002 м³
Стена 9, 1 шт.				
1.	ГОСТ 24454-80	Брус 50х100мм, L=1.20м	3	0.02 м³
2.	ГОСТ 24454-80	Брус 50х100мм, L=3.22м	4	0,06 м³
3.	ГОСТ 24454-80	Брус 50х100мм, L=0.90м	3	0.01 м³
4.	ГОСТ 24454-80	Брус 50х100мм, L=0.92м	1	0.005 м³
5.	ГОСТ 24454-80	Брус 50х100мм, L=1.29м	1	0.006 м³
Стена 10, 1 шт.				
1.	ГОСТ 24454-80	Брус 50х100мм, L=1.20м	3	0.02 м³
2.	ГОСТ 24454-80	Брус 50х100мм, L=2.38м	4	0,05 м³
3.	ГОСТ 24454-80	Брус 50х100мм, L=1.59м	2	0.02 м³
Стена 11, 1 шт.				
1.	ГОСТ 24454-80	Брус 50х100мм, L=4.30м	1	0.02 м³
2.	ГОСТ 24454-80	Брус 50х100мм, L=4.38м	2	0.05 м³
3.	ГОСТ 24454-80	Брус 50х100мм, L _{общ} =22.50м	-	0,11 м³
4.	ГОСТ 24454-80	Брус 50х100мм, L=3.38м	1	0.017 м³
5.	ГОСТ 24454-80	Брус 50х100мм, L=3.74м	1	0.019 м³
Стена 12, 1 шт.				
1.	ГОСТ 24454-80	Брус 50х100мм, L=4.20м	3	0.06 м³
2.	ГОСТ 24454-80	Брус 50х100мм, L=2.90м	10	0.15 м³
3.	ГОСТ 24454-80	Брус 50х100мм, L=0.80м	3	0,012 м³
4.	ГОСТ 24454-80	Брус 50х100мм, L=0.80м	1	0.004 м³
Стена 13, 1 шт.				
1.	ГОСТ 24454-80	Брус 50х100мм, L=2.50м	1	0.013 м³
2.	ГОСТ 24454-80	Брус 50х100мм, L=2.55м	2	0.13 м³
3.	ГОСТ 24454-80	Брус 50х100мм, L _{общ} =18.50м	-	0,09 м³
4.	ГОСТ 24454-80	Брус 50х100мм, L=0.80м	3	0.012 м³
5.	ГОСТ 24454-80	Брус 50х100мм, L=0.60м	1	0.003 м³
Стена 14, 2 шт.				
1.	ГОСТ 24454-80	Брус 50х150мм, L=4.20м	1	0.06 м³
2.	ГОСТ 24454-80	Брус 50х150мм, L=4.28м	2	0.13 м³
3.	ГОСТ 24454-80	Брус 50х150мм, L _{общ} =22.50м	-	0,34 м³
4.	ГОСТ 24454-80	Брус 50х150мм, L=3.35м	1	0.05 м³
5.	ГОСТ 24454-80	Брус 50х150мм, L=3.70м	1	0.06 м³
Стена 15, 1 шт.				
1.	ГОСТ 24454-80	Брус 50х150мм, L=5.875м	3	0.13 м³
2.	ГОСТ 24454-80	Брус 50х150мм, L=2.38м	11	0.20 м³
3.	ГОСТ 24454-80	Брус 50х150мм, L=3.725м	2	0,06 м³
Стена 16, 1 шт.				
1.	ГОСТ 24454-80	Брус 50х150мм, L=5.875м	3	0.13 м³
2.	ГОСТ 24454-80	Брус 50х150мм, L _{общ} =25.60м	-	0.19 м³
3.	ГОСТ 24454-80	Брус 150х200мм, L=5.78м	1	0,17 м³
4.	ГОСТ 24454-80	Брус 50х150мм, L=0.62м	9	0,04 м³
5.	ГОСТ 24454-80	Брус 50х150мм, L=2.32м	2	0,03 м³
6.	ГОСТ 24454-80	Брус 50х150мм, L=1.70м	3	0,04 м³
Итого			5.863 м3	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Проект каркасного дома		Стадия	Лист
Разработал								Р	37
						Спецификация материалов			

План перекрытия на отм. +2.700, м1:50



Узел сдвоенной балки перекрытия




Примечание

1. Балки перекрытия выполнить из деревянных элементов сечением: 50х200мм.
2. Шаг установки балок: 630мм
3. Опираие балок выполнять согласно узлам проекта.
4. Крепление балок к несущим элементам выполнять металлическим крепежом.
5. Межбалочное пространство заполнить утеплителем согласно узлам проекта.
6. Плотна пароизоляционной пленки укладывать с нахлестом не менее 150 мм.
7. Все стыки пленки проклеить специализированной пароизоляционной лентой.
8. Примыкание пароизоляции к стенам выполнить с заведением полотна на стены не менее 200 мм с герметизацией примыкания.
9. Нарушение целостности пароизоляционного слоя не допускается.

Условные обозначения


- Контур утепления

Разрез 1-1, м1:20



- Шпунтованная доска 25х100х3000мм
- Деревянные доски 22х100мм, шаг 150мм
- Пароизоляция Технониколь ISOBOX (пленка 200 микрон с проклейкой стыков)
- Деревянные балки: сдвоенная 50х200мм
- Теплоизоляция минеральная вата 200мм
- Пароизоляция Технониколь ISOBOX (пленка 200 микрон с проклейкой стыков)
- Деревянные доски 22х100мм, шаг 300мм
- Отделка потолка

Разрез 2-2, м1:20




- Имитация бруса сорт АВ 20х195мм
- Контр брус 25х50мм
- Ветрозащитная мембрана Технониколь ISOBOX
- Доска 150х50мм
- Теплоизоляция минеральная вата 150мм
- Пароизоляция Технониколь ISOBOX (пленка 200 микрон с проклейкой стыков)
- Контр брус 25х50мм
- Имитация бруса сорт АВ 20х195мм


Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Общ. длина	Примеч.
Перекрытие на отм. +2,700					
1.	Балка доска 100х200, L=4,40м	5	-	22,0	0.44 м³
2.	Балка доска 50х200, L=3,45м	2	-	6,90	0,07 м³
2.1.	Балка доска 100х200, L=3,355м	5	-	16.755	0.34 м³
3.	Фасадная доска 50х200, L _{общ.} =14.0м	-	-	14,0	0.14 м³
4.	Балка доска 50х200, L=0.58м	50	-	29.0	0.29 м³
5.	Балка доска 100х200, L=3.43м	1	-	3.43	0.07 м³
6.	Балка доска 100х100, L=2.55м	1	-	2.50	0.03 м³
-	Деревянные доски 22х100мм	-	-	-	0,66 м³
-	Теплоизоляция минеральная вата 200мм	-	-	-	30.0 м²

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разработал						Проект каркасного дома	Стадия	Лист	Листов
							Р	38	42
						План перекрытия на отм. +2.700, м1:50			

3Д вид конструкцій кровлі



План конструкций кровли одноэтажной части, м1:50




Примечание

1. Стропильную систему кровли выполнить из деревянных элементов хвойных пород с влажностью древесины не более 20%.
2. Сечения элементов принять согласно проекту.
3. Стропильные ноги выполнить из доски сечением 50х200мм и 100х200мм, с шагом установки согласно плану конструкций кровли.
4. Все деревянные элементы кровельной конструкции обработать огнебиозащитным составом в соответствии с требованиями производителя.
5. Крепление элементов стропильной системы выполнить оцинкованным крепежом: гвоздями, саморезами по дереву, металлическими уголками согласно узлам.
6. Соединение элементов деревянной кровли выполнить согласно разработанным узлам.
Запрещается ослабление несущих элементов без согласования с проектной организацией.
7. Все размеры уточнять по месту после выполнения монтажа каркаса. Отклонения элементов принимать согласно действующим строительным нормам.
8. Несущие элементы кровли не допускается заменять на элементы меньшего сечения без перерасчета конструкции.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разработал						Проект каркасного дома	Стадия	Лист	Листов
							Р	40	42
						План конструкций кровли одноэтажной части, м1:50			


План стропильной системы кровли двухэтажной части, м1:50




Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
Конструкции кровли				
1.	ГОСТ 24454-80(Стропила)	Брус 50х200мм, L=5,185м	10	0,52 м³
2.	ГОСТ 24454-80(Стропила)	Брус 50х200мм, L=4,22м	3	0,13 м³
3.	ГОСТ 24454-80(Торц. планка)	Брус 50х200мм, L _{общ.} =51,0м	-	0,51 м³
4.	ГОСТ 24454-80(Стропила)	Брус 100х200мм, L=5,185м	10	1,04 м³
5.	ГОСТ 24454-80(Контробрешетка)	Брус 50х50мм, L _{общ.} =67,0м	-	0,17 м³
6.	ГОСТ 24454-80(Обрешетка)	Брус 25х100мм, L _{общ.} =280,0м	-	0,70 м³
Итого			3,07 м³	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разработал						Проект каркасного дома	Стадия	Лист	Листов
							Р	41	42
						План стропильной системы кровли двухэтажной части, м1:50			


Разрез 1-1, м1:50




Разрез 2-2, м1:50




Разрез 3-3, м1:50




Узел - 1, м1:20




Узел - 3, м1:20




«Размеры посадочного
выреза стропильной ноги»




Узел - 2, м1:20



3D-вид конструкции кровельного покрытия



Узел сдвоенной балки перекрытия



Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разработал						Проект каркасного дома	Стадия	Лист	Листов
							Р	42	42
						Разрез 1-1,2-2,3-3, м1:50			